

Capitolato Tecnico del Progetto

Per la realizzazione del progetto rif. **13.1.1A-FESRPN-VE-2021-418** PON (prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021) reti locali, cablate e wireless si prevede i seguenti materiali e prodotti:

Descrizione	u.m.	Q. tà
Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	m	6650
Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	m	6650
Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, e relative scatole	n	78
Installazione Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	n	78
Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	n	16
Installazione Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	n	16
Canalizzazione 100 x 60 CEI EN 50085-2-1 comprensiva di curve, coperchi ed accessori per il montaggio	m	490
Canalizzazione 60 x 40 CEI EN 50085-2-1 comprensiva di curve, coperchi ed accessori per il montaggio	m	190
Canalizzazione 25 x 18 CEI EN 50085-2-1 comprensiva di curve, coperchi ed accessori per il montaggio	m	515
Installazione Canalizzazioni e accessori e lavori a corpo	h	180
Certificazione Prese di Rete RJ45 cat 6	n	312
Fibra Ottica MM 9/125 per uso interno OS2 10 Gbps minimo 4 fibre classe Cca	m	150
Posa Fibra Ottica MM 9/125 per uso interno OS2 10 Gbps minimo 4 fibre classe Cca	m	150
Modulo Keystone per FO MM per patch panel	n	24
Giunzione e certificazione FO su Modulo Patch Panel	n	24
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	n	312
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	n	78
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	n	78
Cavo Patch Fibra MM 10G OS2 9/125 - 2 mt	n	6
Rack 19' completo di Vassoio misure minime 500x600x600 comprensivo di installazione apparati e patch panel	n	6
Ups da Rack 850VA	n	6
Ups da Rack 650VA	n	3
Fornitura Access Point Marca Cambium Networks WiFi6	n	1
Fornitura Switch Marca Cambium Networks, POE, 24 x 1G, 4 SFP+	n	6
Fornitura Switch Marca Cambium Networks 48 x 1 G, 4 SFP+	n	3
Fornitura Switch Marca Cambium Networks POE 48 x 1 G, 4 SFP+	n	2
Fornitura Moduli SFP+ 10G Cambium Networks	n	6
Fornitura Firewall Watchguard Enterprise	n	1
Fornitura Firewall Watchguard High-performance	n	1
Fornitura Firewall Watchguard Midsize	n	2
Fornitura Server Autenticazione con software Incluso	n	1
Configurazione Apparati Switch	n	11
Configurazione Apparati Firewall	n	4
Formazione su Fornitura e assistenza collaudo	h	12

ITS s.r.l. unipersonale
Via Vigonovese, 79/L - 35127 PADOVA
Tel. 049.5730207 - Fax 049.725321
C.F. e P. IVA 04066840283 - SDI: 0000000
PEC: fatture.acquisti@pec.volpatoluca.it

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0001893 - 17/03/2022 - IV.2 - E